

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ – MODERNIZACE ČOV KVĚTUŠÍN

Dobrý den vážení vedoucí a majitelé firem,

dovoluji si oslovit Vaše firmy s prosbou o nacenění akce „modernizace ČOV“ v obci Polná na Šumavě v obecní části Květušín, dle přiloženého (v příloze mailu) výkazu dodávek a činností – podklad pro zpracování nabídkové ceny.

Celkový předpokládaný objem prací a materiálu je cca 1.500.000,- Kč.

Počátek rekonstrukce odhaduji na únor až duben 2019. Jediným hodnotícím kritériem bude nabídková cena za dílo.

Dále doložte prosím výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence opravňující k podnikání v oboru.

Nabídky zasílejte na adresu investora a to: Obec Polná na Šumavě, Polná na Šumavě 204, 382 29 Polná na Šumavě do 21.1.2019 do 12:00 hodin v uzavřených obálkách označených „ neotvírat “.

Děkuji za odpovědi a s pozdravem starosta obce Dušan Hanzlík

OBEC POLNÁ NA ŠUMAVĚ

POLNÁ NA ŠUMAVĚ 204, 382 29

IČO: 04498356

DIČ: CZ04498356

VÝKAZ DODÁVEK A ČINNOSTÍ - PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Základní rozpočtové náklady			
Položka	počet	jednotka	Kč celkem
demontáže stávajícího technologického zařízení	3000	kg	
dmychadlo	2	ks	
rozdělovač vzduchu - nerez DN 100, PN 6	1	ks	
kohout celonerezový, závitový	8	ks	
spojka rozebíratelná 2" (přechod nerez-PP)	5	ks	
hadice PU DN65, účinná plocha na 1 element 0,429m ² /kus, hustota perforace 1,143 ks/cm ²	40	m	
nerez ocel konstrukce pro svody	1	kpl	
nerez ocel konstrukce roštu	1	kpl	
příchytky aer elementů	12	ks	
aer elementy l = 4,0 m a 3,29 m	3	ks	
recirkulace vratného kalu	1	kpl	
nerez propoj dmychadla a rozvaděče	1	kpl	
montáž včetně kompletace a dílenské přípravy	450	h	
systém řízení ČOV PLC automat	1	kpl	
doprava	900	km	
celkem bez DPH			
Vedlejší rozpočtové náklady			
provozní řád, individuální a komplexní zkoušky, montážní dokumentace	1	kpl	
zařízení montážního pracoviště	1	kpl	
Ostatní činnosti			
čištění nádrže (bez likvidace kalů z provozu ČOV)	1	kpl	
provozní vlivy	1	kpl	
zneškodnění odpadů vzniklých při realizaci díla (bez likvidace kalů z provozu ČOV)	1	kpl	
oprava zateplení a zajištění větrání	1	kpl	

12.c Údaje o počtu pracovníků

Na pracovišti nebude stálá obsluha.

12.d Údaje o spotřebě energií

Předpokládaná roční spotřeba el. energie cca 14.500 kWh.

12.e Bilance surovin

Nevztahuje se.